

일 반 시 방 서

[발안~반월(비봉택지개발) 배관이설공사]

1. 납품은 납품 요청일로부터 1일 이내이며, 납품시간은 09:00 ~ 18:00로 한다.
2. 모래는 관계규정에 의하여 적법하게 생산·반출된 제품이어야 한다.
3. 납품 시에는 합격품을 납품하여야 하고 담당감독으로 부터 확인을 받아야 한다.
4. 납품서는 현장소장, 검사자(공사감독)등 확인 날인된 인수증을 첨부하여 제출하여야 한다.
5. 대금지급은 발주자의 확인을 받은 실 투입물량에 따라 월별 정산 지급한다.
6. 공사현장 내에서 교통사고와 낙하물이 발생하지 않도록 안전운행을 하여야 하며 사고발생시 납품자가 조치하여야 한다.

특 별 시 방 서

1. 채움용 모래는 깨끗하고 강하며 내구적으로 적당한 입도를 갖고 먼지, 흙, 유기 불순물, 염류 등의 유해량을 한계치 이상 포함해서는 안 된다.
2. 채움용 모래 중 강모래(세척사 포함)는 다음의 규격과 동등 이상이어야 한다.

① 4.75mm체 통과분	: 85% 이상
② 0.074mm체 통과분	: 15% 이하
③ 최대치수	: 9.52mm
④ 산성도(pH)	: 6~8
⑤ 염도(NaCl)	: 0.04% 이하
⑥ 토양저항	: 5000Ω -cm
3. 채움용 모래의 골재원을 변경하거나 발주자가 요구하면 계약상대자는 공인 기관의 시험성적서를 제출하여 승인을 받아야 하며, 해사를 사용할 경우에는 “모래 ” 기준을 따라야 한다.